

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r., Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami).

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek Pana Roberta Dudy – Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, ul. Marii Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy, działającego z upoważnienia Pana Roberta Waniczka – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, reprezentującego Inwestora, tj. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, który wpłynął do tut. organu w dniu 30.10.2013r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644 K Łopuszna - Dursztyn – budowa chodnika w miejscowości Dursztyn na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Pod Skalką do istniejącego chodnika przy cmentarzu km 7+622,00 – km 8+241,25.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Dursztyn, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

- **w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:**
249/65 (249/1); 213/14 (213/5); 221/2 (221); 212/21 (212/4); 211/7 (211/3);
210/4 (210/2); 210/6 (210/1); 209/5 (209/3); 209/7 (209/2); 209/9 (209/1); 208/4 (208/1);
207/2 (207); 206/4 (206/1); 199/2 (199); 198/2 (198); 197/4 (197/2); 197/6 (197/1);
196/6 (196/3); 195/4 (195/1); 1612/14 (1612/5); 1612/16 (1612/6); 1606/4 (1606/2);
1605/4 (1605/1); 1600/8 (1600/4); 1599/10 (1599/2); 1599/12 (1599/1); 1594/6 (1594/4);
1594/9 (1594/5); 2284/4 (2284/2); 1588/21 (1588/19); 1587/5 (1587/1); 220/2 (220)
- (numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);
- **w liniach rozgraniczających teren inwestycji, nie podlegających podziałowi:**
2178/1 (działka drogowa, częściowo objęta wnioskiem);
- **niezbędnych do realizacji inwestycji** (poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji), **gdzie zaprojektowano przebudowę sieci uzbrojenia terenu** (przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej) **w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji:**
1634/2.

Podstawowe parametry techniczne drogi przeznaczonej do rozbudowy:

- klasa techniczna i użytkowa dla drogi powiatowej – L (droga lokalna).
- prędkość projektowa – $V_p = 40$ km/h,
- przyjęta kategoria ruchu – KR 2,
- przyjęte max. obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś,
- droga jedno jezdniowa, dwukierunkowa o podstawowej szerokości jezdni – 5,50 m,
- stosowane przekroje: uliczny (obustronny krawężnik) i półuliczny (z jednostronnym krawężnikiem).

Charakterystyka i zakres rzeczowy inwestycji:

Zakres robót drogowych:

- budowa prawostronnego chodnika wzdłuż drogi od km 7+622,00 do 8+109,00 (szer. podst. 2,00m z lokalnym zawężeniem do 1,5m),
- budowa lewostronnego chodnika wzdłuż drogi od km 8+050,00 do 8+241,25 (szer. podst. 2,00m),
- poszerzenie przy projektowanym chodniku, jezdni drogi powiatowej o szer. podst. 5,50m wraz z wymaganymi poszerzeniami na łukach poziomych,
- przebudowa skarp wykopów i nasypów drogowych,
- przebudowa zjazdów z drogi powiatowej w zakresie ich dostosowania do rozbudowanej drogi.

Zakres robót towarzyszących – urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę:

- przebudowa istn. rowu przydrożnego na odcinku km 7+626 - 7+741 str. prawa,
- rozbiórka (likwidacja) istn. rowu na odcinku km 7+741 - km 8+119,4 str. prawa,
- rozbiórka (likwidacja) rowu na odcinku km 8+076 - 8+238 str. lewa,
- budowa odcinków ścieków z prefabrykatów betonowych (za chodnikiem):
km 7+626,0 - 7+741,0 str. prawa; km 7+766,9 - 7+826,0 str. prawa,
km 7+844,5 - 7+855,0 str. prawa km 7+864,5 - 7+872,0 str. prawa
km 7+880,0 - 7+904,0 str. prawa km 7+909,5 - 7+919,0 str. prawa
km 7+880,0 - 7+904,0 str. prawa km 7+957,5 - 7+992,5 str. prawa
km 7+999,5 - 8+011,0 str. prawa km 8+019,5 - 8+048,0 str. prawa
km 8+057,5 - 8+076,0 str. prawa km 8+086,0 - 8+103,0 str. prawa
km 8+081,0 - 8+087,0 str. lewa km 8+109,5 - 8+122,0 str. lewa
km 8+153,5 - 8+163,0 str. lewa km 8+197,5 - 8+233,0 str. lewa
- umocnienie pobocza korytkami opływowymi w km 7+780,3 - 7+792,3 str. lewa, oraz km 8+109,5 - 8+127,5 str. prawa,
- urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę – kanalizacja deszczowa:
- budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi na odcinku 7+628,3(Wp1) – 7+718,65(SD5) pod chodnikiem,
- budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi na odcinku 8+152,93(Wp7) – 7+718,65(SD5) pod chodnikiem,
- budowa kanalizacji deszczowej – przejście pod drogą w km 7+781,65 (WLOT2-SD5-SD6),
- przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu (SD6-wylot), z **ustaleniem obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu na działce nr ewid. 1634/2,**
- budowy pojedynczych wpustów ulicznych w km 8+233,50 (Wp27, za chodnikiem) i w km 8+237,30 (Wp28) podłączonych do istniejącej studni kanalizacji deszczowej (wyposażenie techniczne drogi powiatowej) na końcu zakresu opracowania.

Zakres robót towarzyszących – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- kontynuacja, przedłużenie bariery drogowej U-14a, km 7+687 – km 7+720 str. lewa
- wymiana bariery drogowej U-14a, km 7+799 – km 7+805 str. lewa
- montaż balustrady U-11a wzdłuż zewnętrznej krawędzi chodnika w km 7+766,9 – km 7+826,0 str. prawa.

Zakres robót towarzyszących – infrastruktura techniczna nie związana z drogą, znajdująca się w zakresie inwestycji:

- zabezpieczenie istniejącego przyłącza energetycznego rurą ochronną dwudzielną typu AROT 120PS L=2,0m pomiędzy studniami SD3 i SD4 w km 7+736.



STAROSTA NOWOTARSKI

Al. Tysiąclecia 35

34-400 NOWY TARG

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, **(ul. Harcerska 1, pokój nr 114, I piętro, poniedziałek, wtorek w godz. 7:30 – 12:00; środa, czwartek w godz. 12:00 – 15:30)**, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 KPA, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ w dniu 22.11.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu

Z up. STAROSTY

mgr inż. Barbara Garbacz

NACZELNIK

Wydziału Administracji
Budowlano - Architektonicznej