

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg rolniczych
ADRES INWESTYCJI : Morawczyna - dz. ewid. nr 3774 na odcinku 150 mb
INWESTOR : Urząd Gminy Nowy Targ
ADRES INWESTORA : ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 12.02.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2013

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0,15	km km	0,15	
				RAZEM	0,15
2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 150*1,5	m ² m ²	225,00	
				RAZEM	225,00
3	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 150*1,5	m ² m ²	225,00	
				RAZEM	225,00
4	KNNR 1 0202-06 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - odtworzenie rowu oraz wykopy pod przepust 160,0<m>*0,8<m>*0,50<m>	m ³ m ³	64,00	
				RAZEM	64,00
5	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - ręczne profilowanie dna rowu 150,0<m>*0,8<m>*0,05<m>	m ³ m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
6	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 5,0*0,5*0,3	m ³ m ³	0,75	
				RAZEM	0,75
7	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2,00	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm 5,00	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNNR 6 0104-02 analogia	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - obsypka przepustu na zjeździe Krotność = 2 5,00	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
10	KNNR 2-31 0606-04 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - korytka ściekowe 50x35x35 cm 150,00	m m	150,00	
				RAZEM	150,00
11	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 150*3,0	m ² m ²	450,00	
				RAZEM	450,00
12	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm 150*3,0	m ² m ²	450,00	
				RAZEM	450,00
13	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm 150*3,0	m ² m ²	450,00	
				RAZEM	450,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,15		
2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	150*1,5 = 225,00		
3	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	150*1,5 = 225,00		
4	KNNR 1 0202-06 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - odtworzenie rowu oraz wykopy pod przepust	m ³	160,0<m>* 0,8<m>* 0,50<m> = 64,00		
5	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - ręczne profilowanie dna rowu	m ³	150,0<m>* 0,8<m>* 0,05<m> = 6,00		
6	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	5,0*0,5*0,3 = 0,75		
7	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	2,00		
8	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m	5,00		
9	KNNR 6 0104-02 analogia	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm - obsypka przypustu na zjeździe Krotność = 2	m ²	5,00		
10	KNR 2-31 0606-04 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - korytka ściekowe 50x35x35 cm	m	150,00		
11	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	150*3,0 = 450,00		
12	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	150*3,0 = 450,00		
13	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²	150*3,0 = 450,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: