

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi "Do Pacygów" w miejscowości Krempachy					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.258	km km	0.258	
				RAZEM	0.258
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 258*4	m ² m ²	1032.000	
				RAZEM	1032.000
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 258*0.5*2	m ² m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
5	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 258*4*0.15+(15+10)/2*10*0.12	m ³ m ³	169.800	
				RAZEM	169.800
6	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 248*3+(15+10)/2*10	m ² m ²	869.000	
				RAZEM	869.000
7	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 248*3+(15+10)/2*10	m ² m ²	869.000	
				RAZEM	869.000
8	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 6 cm - pobocza 258*0.5*2	m ² m ²	258.000	
				RAZEM	258.000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót remontowych obejmuje :

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczeniem 0-61,5mm, gr. 12-15 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu gr. 6 cm, szerokość jezdni 3 m,
- usypanie poboczy 2*0,5 m,

Parametry drogi : długość 258 mb, szerokość jezdni 3 m, spadki nawierzchni 2%