

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ul Długiej w miejscowości Krempachy					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- górkowatym lub podgórskim 0.06	km km	0.060	
				RAZEM	0.060
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $50*4.5+(10+4.5)/2*10$	m ² m ²	297.500	
				RAZEM	297.500
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm $50*4.5+(10+4.5)/2*10$	m ² m ²	297.500	
				RAZEM	297.500
5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru- bości po zagęszczeniu Krotność = 10 $50*4.5+(10+4.5)/2*10$	m ² m ²	297.500	
				RAZEM	297.500
6	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/ m ² $50*3+(9+3)/2*10$	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
7	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) $50*3+(9+3)/2*10$	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
8	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 6 cm - pobocza $60*0.5*2$	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót remontowych obejmuje :

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczeniem 0-61,5mm, gr. 25 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu gr. 6 cm, szerokość jezdni 3 m,
- usypanie poboczy 2*0,5 m,

Parametry drogi : długość 60 mb, szerokość jezdni 3 m, spadki nawierzchni 2%