

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej koło Karwaczków w miejscowości Ludźmierz
ADRES INWESTYCJI : Ludźmierz
INWESTOR : Gmina Nowy Targ
ADRES INWESTORA : ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
BRANŻA : drogową

DATA OPRACOWANIA : 03.07.2013

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej koło Karwaczków w miejscowości Ludźmierz					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.2	km km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-31 0102-03	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm głębokości koryta -zjazd z głównej drogi (7.5+4)/2*6	m ² m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
3	KNR 2-31 0102-04	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta-zjazd z głównej drogi Krotność = 3 (7.5+4)/2*6	m ² m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
4	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (7.5+4)/2*6*0.25	m ³ m ³	8.625	
				RAZEM	8.625
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (7.5+4)/2*6	m ² m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 (7.5+4)/2*6	m ² m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
7	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 145*4.5*0.1-34.5*0.1	m ³ m ³	61.800	
				RAZEM	61.800
8	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 55*4.5*0.15	m ³ m ³	37.125	
				RAZEM	37.125
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 200*3.8	m ² m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
11	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 200*3.5	m ² m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
12	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm 200*0.5*2+4.5*1	m ² m ²	204.500	
				RAZEM	204.500