

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje :

- zacięcie istniejącej nawierzchni sfalowanej w km 0+000 (połączona nawierzchni)
- podbudowa z tłuczni kamiennego gr. 15 cm
- wykonanie nawierzchni asfaltowej (ścieralnej) gr. 6 cm na odcinku 0+000 - 0+475 km wraz ze zjazdami,
- uzupełnienie poboczy obustronnie szer. 2* 0,25 m , na odcinku 0+000-0+475 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej - nawierzchnia bitumiczna					
1		D -01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 0.475	km km	0.475	
				RAZEM	0.475
2	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
2		D-04.00.00 Podbudowa z tłucznia			
3	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (402*3.5+1.3*5.5+1*6.5+1.8*5+1.1*2.5+1.3*7+1.9*6.5+1.2*10.5+1.3*7.5+(9+3)/2*7)	m ² m ²	1518.200	
				RAZEM	1518.200
4	KNNR 6 d.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (402*3.5+1.3*5.5+1*6.5+1.8*5+1.1*2.5+1.3*7+1.9*6.5+1.2*10.5+1.3*7.5+(9+3)/2*7)	m ² m ²	1518.200	
				RAZEM	1518.200
3		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocza			
5	KNNR 6 d.3 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) (468*3.0+1.3*5.5+1*6.5+1.8*5+1.1*2.5+1.3*7+1.9*6.5+1.2*10.5+1.3*7.5+(9+3)/2*7)	m ² m ²	1515.200	
				RAZEM	1515.200
6	KNNR 6 d.3 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 475*2*0.25	m ² m ²	237.500	
				RAZEM	237.500