

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi Trute - Koczury					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- górkowatym lub podgórskim 0.110	km km	0.110	
				RAZEM	0.110
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 110*0.5*2	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
4	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za- gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 110*4*0.1	m ³ m ³	44.000	
				RAZEM	44.000
5	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/ m ² 3*110	m ² m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
6	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 3*110	m ² m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
7	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 6 cm - pobocza 110*0.5*2	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót remontowych obejmuje :

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczeniem 0-61,5mm, gr.10 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu gr. 6 cm, szerokość jezdni 3 m,
- usypanie poboczy 2*0,5 m,

Parametry drogi : długość 110 mb, szerokość jezdni 3 m, spadki nawierzchni 2%