

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje ;

- wzmocnienie istniejącej podbudowy na odcinku 75 mb od km 0+135
- wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm
- usypanie poboczy

Długość drogi 210 mb,
Szerokość jezdni 3,20 m,
Szerokość podbudowy 4,20m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej - Długopole Do Mulorza					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 d.1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 0.210	km km	0.210	
				RAZEM	0.210
2	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 9.5	m m	9.500	
				RAZEM	9.500
2 Nawierzchnia					
3	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 75*4.2	m ² m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
4	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 315	m ² m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
5	KNNR 1 d.2 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi - poszerzenie podbudowy jezdni 315*0.3	m ³ m ³	94.500	
				RAZEM	94.500
6	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - odcinek od 0+135 km 75*4.2	m ² m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
7	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - odcinek od 0+135 km 315	m ² m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
8	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - odcinek od 0+135 km Krotność = 2 315	m ² m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
9	KNR AT-03 d.2 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 75*3.2	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
10	KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 129*3.2+(9.5+3.2)/2*6	m ² m ²	450.900	
				RAZEM	450.900
11	KNNR 6 d.2 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 204*3.2+(9.5+3.2)/2*6	m ² m ²	690.900	
				RAZEM	690.900
12	KNNR 6 d.2 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 6 cm- pobocza 210*0.5*2	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000