




8ø16 L=830

8ø16 L=7100



## SŁUP ŻELBETOWY S21 60X30

skala 1:20



### WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

1 SZT. SŁUPA ŻELBETOWEGO S19 60X30

NUMER PRETA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [SZTUK]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]	
				S11SX Ø6	34GS Ø16
1	Ø16	7,10	8	---	56,80
1a	Ø16	8,30	8	---	66,40
2	Ø6	1,24	146	181,04	---
3	Ø16	1,75	8	---	14,00
4	Ø16	1,60	4	---	6,40
5	Ø16	1,80	50	---	90,00
RAZEM [m]				181,04	233,60
MASA 1 m PRETA [kg/m]				0,222	1,58
MASA WG ŚREDNIC kg				40,20	369,00
MASA OGÓŁEM [kg]				409,20	

BETON: XC3 (C25/30)  
STAL ZBROJ.:  
ZBROJENIE GŁ.: 34GS

Masa stali dla jednego słupa S21 - 409,20 kg

- UWAGI:
- Należy wykonać 1 szt. słupa S21
  - Pozycję 3 należy zamontować przy wyk. żelbet. stóp fund. wg rys. K-1 i K-1/1
  - Rozpatrywać łącznie z rys. K-3/1 do K-3/4

Aleksandra Baglińska PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWATORSKA "PROKON" Pracownie: SUJÓW 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Berkelego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwb@interia.pl					
ZAWIĘZK URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9					
OPRACOWANIE BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ					
OBJEKT SALA GIMNASTYCZNA Pyszówka, UL. Władysława Orkana, NR.DZ. 2015/1					
Tytuł Słup żelbetonowy S21 60x30					
WZKŁAD PRACOWNI PROJEKTOWO-KONSERWATORSKA "PROKON"	PROJEKTOWAŁ	WZKŁADOWAŁ	DATA	DATA	STATUS
	inż. Władysław Bagliński	206/86/Op		05.2012	PROJEKT WYKONAWCZY
	PROJEKTOUJĄCY	WZKŁADOWAŁ	DATA	DATA	STATUS
	inż. Michał Paluszkiński	244/87/Op		05.2012	PRACA KONSTRUKCYJNA
OPRACOWAŁ mgr inż. Stefan Kochanek mgr inż. Hanna Kosińska					
DATA 05.2012					
SKALA K-2/22					