

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Krempachy  
ADRES INWESTYCJI : Krempachy dz.nr. 893, 895/3,896/3  
INWESTOR : Gmina Nowy Targ  
ADRES INWESTORA : 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770  
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2014r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania :

Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Krempachy na dz.nr. 893, 895/3,896/3

Dostawa i montaż urządzeń siłowni:

- urządzenie typu "Wciskanie siedząc"
- urządzenie typu "Wyciąg górny"
- urządzenie typu "Wahadło"
- urządzenie typu "Prasa nożna"
- urządzenie typu "Orbitek"
- urządzenie typu "Rower i jeździec"
- urządzenie typu "Wioślarz"
- ławka bez oparcia 6 szt
- kosz
- regulamin
- trawa w rolce 201,60 m<sup>2</sup>

Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany i przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Dostawa i montaż urządzeń siłowni</b>			
1	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wyciskanie siedziac- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wyciąg górny- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż wahadło- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu prasa nożna- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu orbitek- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu rower i jeździec- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wioślarz- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki bez oparcia- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		6	szt	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
9	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż kosza- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż regulaminu- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie zagospodarowania terenu</b>			
11	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
		6*33.60	m <sup>2</sup>	201.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.60</b>
12	KNR 2-01 d.2 0212-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		201.60*0.10	m <sup>3</sup>	20.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.16</b>
13	KNR 2-01 d.2 0234-10	Mechaniczne plantowanie terenu , niwelacja, stabilizacja	m <sup>2</sup>		
		201.60	m <sup>2</sup>	201.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.60</b>
14	KNR 2-01 d.2 0510-01 analogia	Warstwa podłoża (dobrej ziemi) gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		201.60	m <sup>2</sup>	201.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.60</b>
15	KNR 2-21 d.2 0215-01	Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, ręczne, teren płaski	ha		
		0.201	ha	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
16	d.2 kalk. własna	Dostawa i ułożenie trawnika w rolce-szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek i opis w projekcie budowlanym	m <sup>2</sup>		
		201.60	m <sup>2</sup>	201.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.60</b>
17	KNR 4-04 d.2 0604-01	Burzenie ław fundamentowych - rozbiórka 6 szt fundamentów pod ławkami parkowymi	m <sup>3</sup>		
		0.50*0.70*0.20*6	m <sup>3</sup>	0.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.42</b>
18	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.42	m <sup>3</sup>	0.42	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.42