

Przedmiar

Usunięcie kolizji słupa nN z projektowanym chodnikiem w km 1+051,50 drogi wojewódzkiej nr 969, polegające na demontażu istniejącego słupa i zabudowie nowego w innej lokalizacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Linia napowietrzna nn				
1	KNNR 5 0903/01	Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5m z żerdzi wirowanych linii napowietrznej NN Nr ST: D-01.03.02	słup	1,000
2	KNNR 5 0902/01	Montaż poprzeczników przelotowych linii napowietrznej NN Nr ST: D-01.03.02	szt	1,000
3	KNR 5-10 0801/03	Montaż na słupach leżących poprzeczników krańcowych Nr ST: D-01.03.02	szt	1,000
4	KNR 5-10 0802/06	Montaż trzonów izolatorów stojących na słupie leżącym Nr ST: D-01.03.02	szt	9,000
5	KNR 5-10 0802/05	Montaż izolatorów stojących na trzony Nr ST: D-01.03.02	szt	9,000
6	KNR 5-10 0901/01	Montaż przewodów o przekroju do 50mm ² rozciąganych ręcznie Nr ST: D-01.03.02	km/prze w	0,560
7	KNR 5-10 0903/01	Montaż bezpiecznych zawiesznień przelotowych, przewodów o przekroju do 70mm ² Nr ST: D-01.03.02	szt	5,000
8	KNR 5-10 1002/02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30kg na słupie Nr ST: D-01.03.02	szt	1,000
9	KNR 5-10 1005/07	Montaż opraw rtęciowych z 1 lampą w oprawie, na zamontowanym wysięgniku Nr ST: D-01.03.02	szt	1,000
10	KNR 5-10 0803/01	Montaż bezpieczników z kosza podnośnika samochodowego Nr ST: D-01.03.02	kpl	1,000
2. Demontaż				
11	KNR 5-10 0703/07	Demontaż słupów pojedynczych z podporą mechanicznie bez względu na długość i ilość belek ustojowych, żurawiem samochodowym Nr ST: D-01.03.02	szt	1,000
12	KNR-W 5-10 0801/02	Demontaż poprzeczników narożnych lub krańcowych na słupach leżących Nr ST: D-01.03.02	szt	2,000
13	KNR 5-10 0802/06	Demontaż trzonów izolatorów stojących na słupie leżącym Nr ST: D-01.03.02	szt	9,000
14	KNR 5-10 0802/05	Demontaż izolatorów stojących z trzonów Nr ST: D-01.03.02	szt	9,000
15	KNR 5-10 0901/01	Demontaż przewodów o przekroju do 50mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu Nr ST: D-01.03.02	km/prze w	0,560
16	KNR 5-10 0903/01	Demontaż bezpiecznych zawiesznień przelotowych, przewodów o przekroju do 70mm ² Nr ST: D-01.03.02	szt	5,000

Przedmiar

Usunięcie kolizji słupa nN z projektowanym chodnikiem w km 1+051,50 drogi wojewódzkiej nr 969, polegające na demontażu istniejącego słupa i zabudowie nowego w innej lokalizacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 5-10 1002/02	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30kg z słupa z przeznaczeniem do ponownego montażu Nr ST: D-01.03.02	szt	1,000
18	KNR 5-10 1005/07	Demontaż opraw rtęciowych z 1 lampą w oprawie, z zamontowanego wysięgnika Nr ST: D-01.03.02	szt	1,000
19	KNR 5-10 0803/01	Demontaż bezpieczników z kosza podnośnika samochodowego Nr ST: D-01.03.02	kpl	1,000
		3. Obsługa geodezyjna		
20	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna Nr ST: D-01.03.02	kpl	1,000