

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont odcinka drogi obejmuje:

- roboty ziemne,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0-63 mm gr. 20cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 8cm

Parametry drogi : długość 400 mb, szerokość drogi 3,5 m, jezdnia asfaltowa 3m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi nr 2541138 "Na boisko sportowe" w miejscowości Długopole					
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 0.4	km km	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 300*0.5	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi -humus 150*0.15	m ³ m ³	22.500	
				RAZEM	22.500
4	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni 80*1/10000	ha ha	0.008	
				RAZEM	0.008
5	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni 40*1/10000	ha ha	0.004	
				RAZEM	0.004
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 400*3.5	m ² m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
7	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 400*3.5	m ² m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
8	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 400*3.5	m ² m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
9	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi -rowy 8	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000