
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w miejscowosci Dursztyn - ul. Krótka
ADRES INWESTYCJI : Dursztyn
INWESTOR : Gmina Nowy Targ
ADRES INWESTORA : ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
BRANŻA : drogową

DATA OPRACOWANIA : 17.07.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej w miejscowosci Dursztyn - ul. Krótka					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- górkowatym lub podgórskim 0.095	km km	0.095	
				RAZEM	0.095
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-31 0817-02	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 95*0.5*2	m ² m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
5	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x50x15 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m ² , przekrycie kratą stalową (4m) mocowaną, D400 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo- waniem mechanicznym 21	t t	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 95*3	m ² m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
8	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścierna) 95*3	m ² m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
9	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłuczni kamionnego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 6 cm - pobocza 95*2*0.5	m ² m ²	95.000	
				RAZEM	95.000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje - Remont drogi gminnej w miejscowosci Dursztyn - ul. Krótka 95 mb*3 m /asfalt/

- wyrównanie podbudowy na całości drogi - mieszanką asfaltową
- wykonanie nawierzchni asfaltowej szer.3 m, gr. 6 cm
- usypanie poboczy 2* 0,5m
- rozbiórka i odtworzenie odwodnienia z korytek przejazdowych z kratą przejazdową./nowe korytka/