
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w miejscowosci Gronków - Kamoniowa
ADRES INWESTYCJI : Gronków
INWESTOR : Gmina Nowy Targ
ADRES INWESTORA : ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
BRANŻA : drogową

DATA OPRACOWANIA : 17.07.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej w miejscowosci Gronków - Kamoniowa					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.152	km km	0.152	
				RAZEM	0.152
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (12+3)/2*10	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 142*3.5	m ² m ²	497.000	
				RAZEM	497.000
5	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - pod korytko przejazdowe i wodospust stalowy 0.7*0.4*0.4+4.3*0.35*0.35	m ³ m ³	0.639	
				RAZEM	0.639
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - ława pod beton korytka 0.7*0.4	m ² m ²	0.280	
				RAZEM	0.280
7	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x50x15 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m ² 104	m m	104.000	
				RAZEM	104.000
8	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 142*3.5*0.1	m ³ m ³	49.700	
				RAZEM	49.700
9	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 142*3+(12+3)/2*10	m ² m ²	501.000	
				RAZEM	501.000
10	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 142*3+(12+3)/2*10	m ² m ²	501.000	
				RAZEM	501.000
11	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 6 cm - pobocza 142*0.25*2	m ² m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B30 - pod wodospust stalowy na końcu nawierzchni 4.3*0.35*0.35	m ³ m ³	0.527	
				RAZEM	0.527
13	KNR 2-31 0704-01	Ścieki - wodospusty - analogia z bariery SP 05- wodospust w nawierzchni asfaltowej 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje - Remont drogi gminnej w miejscowosci Gronków - Kamoniowa 152 mb*3m /asfalt/

- wyrównanie podbudowy na całości drogi - 10 cm tłuczniem
- wykonanie nawierzchni asfaltowej szer.3 m, gr. 6 cm
- usypanie poboczy 2* 0,25m
- wykonanie ścieku z korytka betonowego przejazdowego -jednostronnego