

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Cyrla w m. Łopuszna  
ADRES INWESTYCJI : Łopuszna  
INWESTOR : Gmina Nowy Targ  
ADRES INWESTORA : ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ  
BRANŻA : drogową

DATA OPRACOWANIA : 06.08.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.08.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont drogi gminnej Cyrła w m. Łopuszna</b>					
1		<b>Odcinek drogi Cyrła 292 mb x 4 m /asfalt/</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.292	km km	0.292	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.292</b>
2	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 292*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1752.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1752.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm 292*2*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.200</b>
5	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 292*6*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	140.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.160</b>
6	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNR AT-03 d.1 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 292*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1168.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1168.000</b>
8	KNNR 6 d.1 0309-03	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 292*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1168.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1168.000</b>
9	KNNR 6 d.1 0204-04	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 6 cm - pobocza 292*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	584.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>584.000</b>
10	KNR 2-31 d.1 0606-03	Wymiana rusztu stalowego z kratą wlotową - element stalowy D400, kalkulacja indywidualne 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>