

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi pod boisko sportowe k. Remizy w miejscowości Trute  
ADRES INWESTYCJI : Trute  
INWESTOR : Gmina Nowy Targ  
ADRES INWESTORA : ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ  
BRANŻA : drogową

DATA OPRACOWANIA : 14.07.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi pod boisko sportowe k. Remizy w miejscowości Trute</b>					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- górkowatym lub podgórskim 0.044	km km	0.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.04</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (34+44)/2*24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	936.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>936.00</b>
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz- czanym mechanicznie o gr. do 10 cm Krotność = 0.7 (34+44)/2*24*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	93.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.60</b>
4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm (34+44)/2*24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	936.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>936.00</b>
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm- obsypka krawędzi (34+24+44+15-3.5)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.75</b>

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje remont nawierzchni pod boisko sportowe koło remizy w miejscowości Trute.

Wyszczególnienie robót:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża po warstwy konstrukcyjne,
- wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym gr. 10 cm
- wykonanie nawierzchni asfaltowej gr 6 cm
- obsypka poboczy

Remont obejmuje fragment drogi wraz placem przy drodze , łącznie 936 m<sup>2</sup>