
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej "Na Zarębkową Górę" nr K363219 w miejscowości Łopuszna w km 0+000-0+250
ADRES INWESTYCJI : Powiat nowotarski, Gmina Nowy Targ, miejscowości Łopuszna
INWESTOR : GMINA NOWY TARG
ADRES INWESTORA : ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Waniczek
DATA OPRACOWANIA : Luty 2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „SEKOCENBUD” na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2015

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej nr K363219 uszkodzonej w skutek powodzi w miesiącu maju 2014 roku.

Zakres prac remontowych obejmuje:

- profilowanie z zagęszczeniem podłoża
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
- remont poboczy polegający na utwardzeniu warstwą tłucznia
- wykonanie zabezpieczenia podmytego i oberwanego korpusu drogi z narzutu kamiennego na ławie z bet. C12/15

UWAGA:

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót znaków towarowych oraz nazw własnych materiałów dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi gminnej nr K363219 Na Zarębkową Górę uszkodzonej w skutek powodzi w maju 2014 roku.			
1	KNNR 6-0103-d.1 03000	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250.0*3.2	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2	KNNR 1 0111-02 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.25	km		
			km	0.250	
				RAZEM	0.250
3	KNNR 6 0112-05 d.1 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1.2 250.0*3.2	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
4	KNNR 6 0113-04 d.1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 2 250.0*3.2	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
5	KNR AT-03 0202-d.1 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 250.0*3.2	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
6	KNNR 6 0308-03 d.1 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 250.0*3.2	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
7	KNNR 6 0204-04 d.1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm remont poboczy szer. 25cm Krotność = 1.14 250*0.25*2	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
2		Wykonanie zabezpieczenia oberwanego korpusu drogi.			
8	KNNR 1 0201-06 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 186.0	m ³		
			m ³	186.000	
				RAZEM	186.000
9	KNR 4-05I 0402-d.2 03	Podłoża betonowe bet. C12/15 o grub. 15 cm Krotność = 1.33 285.0	m ²		
			m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
10	KNNR 10 0401-d.2 08 analogia	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego D>50 142.5	m ³		
			m ³	142.500	
				RAZEM	142.500