
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr K363537 w km 0+300- 0+600 ul. Słoneczna uszkodzonej w skutek powodzi w maju 2014 roku.
ADRES INWESTYCJI : Powiat nowotarski, Gmina Nowy Targ, miejscowości Szlembark
INWESTOR : GMINA NOWY TARG
ADRES INWESTORA : ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
BRANŻA : DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Waniczek
DATA OPRACOWANIA : Luty 2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „SEKOCENBUD” na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2015

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej nr K363537 zlokalizowanej w m. Szlemark uszkodzonej w skutek powodzi w miesiącu maju 2014 roku.

Zakres prac remontowych obejmuje:

- profilowanie z zagęszczeniem podłoża
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
- remont poboczy polegający na utwardzeniu warstwą tłucznia
- remont istniejących rowów odwadniających

UWAGA:

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót znaków towarowych oraz nazw własnych materiałów dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi gminnej nr K363537 w km 0+300- 0+600 ul. Słoneczna uszkodzonej w skutek powodzi w maju 2014 roku.			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.3	km km	0.300	
				RAZEM	0.300
2 d.1	KNNR 6-0103-03000	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300*3.5	m ² m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
3 d.1	KNNR 6 0112-05 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1.2 300*3.5	m ² m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
4 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 2 300*3.5	m ² m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
5 d.1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 300*3.5	m ² m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
6 d.1	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 300*3.5	m ² m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
7 d.1	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm remont poboczy szer. 25cm Krotność = 1.14 300*2*0.25	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2		Remont elementów odwodnienia			
8 d.2	KNR 2-31 1403-03 analogia	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm bez naruszania skarp rowu 300.0	m m	300.000	
				RAZEM	300.000