


PRZEKRÓJ TYPOWY – Droga gminna Nr 363227

SKALA 1:25



4 cm	W – wa ścierna z MMA AC 11S
6 cm	W – wa wiążąca z MMA AC 16W
20 cm	Podbudowa zasadnicza z tłucznią kamiennego stabilizowanego mechanicznie
30 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

15 cm	Kruszywo stab. mechanicznie
-------	-----------------------------

Biuro Projektów:
F.U.H. "RENOVA"
Krzysztof Waniczek
ul. Słoneczna 9
34-440 Kłuszkowce
tel.693-468-132
biuro.renova@gmail.com

RENOVA

Nazwa Obiektu:

**Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Uliczka - Zarębek, Koszary"
Nr K 363227 w miejscowości Łopuszna w km 0+090**

Adres Obiektu:

**w/c drogi gminnej "Uliczka - Zarębek, Koszary" Nr K 363227
w miejscowości Łopuszna, gmina Nowy Targ, powiat nowotarski**

Inwestor:

**URZĄD GMINY NOWY TARG
ul Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ**

Przedmiot Rysunku:

PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI GMINNEJ

Skala: **1:25**

Nr Rys: **06**

Data:
MARZEC 2015

Opracowanie:
**PROJEKT
WYKONAWCZY**

Projektant:

**mgr inż. Robert Waniczek
nr ewid.343/2002**

Podpis:

Opracował:
inż. Krzysztof Waniczek