

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Kamieniec 3 lokal zam. przez Krystynę Kamińską**  
Adres obiektu budowlanego: **Ostrowsko ul. Kamieniec 3 dz. nr ewid. 963/67; 963/73**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Nowy Targ ul. Bulwarowa 9; 34-400 Nowy Targ**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2015-06-16**

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Kamieniec 3 lokal zam. przez Krystynę Kamińską</b>			
1	Element	<b>Remont pomieszczeń mieszkalnych</b>			
1	DC 20/120/5	Rozbiórka boazerii i okładzin z paneli			
		Wyliczenie ilości robót:			
		kuchnia ściany		2,44*(2,96+0,32+1,93+1,87)+0,96*0,15+0,95*0,93	18,302700
		pokój ściany		2,44*(3,08+4,14)*2-1,5*1,4-0,8*2,0	31,533600
		pokój sufit		3,08*4,14	12,751200
		RAZEM:		62,587500	m2 62,59
2	KNR 18/2612/3	Okładzina z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na podłożu z cegieł, ściany			
		Wyliczenie ilości robót:			
		kuchnia ściany		2,44*(2,96+0,32+1,93+1,87)+0,96*0,15+0,95*0,93	18,302700
		pokój ściany		2,44*(3,08+4,14)*2-1,5*1,4-0,8*2,0	31,533600
		korytarz		2,72*(1,25+3,1)*2	23,664000
		RAZEM:		73,500300	m2 73,50
3	KNR 18/2611/1	Montaż rusztu, na podłożu betonowym, strop			
		Wyliczenie ilości robót:			
		pokój		3,08*4,14	12,751200
		łazienka		2,78*0,78	2,168400
		korytarz		1,25*3,1	3,875000
		RAZEM:		18,794600	m2 18,79
4	KNR 18/2613/4 (1)	Układanie paneli ściennych na gotowym ruszcie, panele pionowo, na ścianach gwoździe galwanizowane	m2	73,5	
5	KNR 18/2613/4 (1)	Układanie paneli na gotowym ruszcie, na suficie gwoździe galwanizowane - analogia R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		pokój		3,08*4,14	12,751200
		korytarz		1,25*3,1	3,875000
		RAZEM:		16,626200	m2 16,63
6	KNR 18/2613/4 (1)	Układanie paneli winylowych na gotowym ruszcie, na suficie gwoździe galwanizowane - analogia R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
				2,78*0,78	2,168400
		RAZEM:		2,168400	m2 2,17
7	KNR 202/9911/3	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia boazerii - listwa kąтова			
		Wyliczenie ilości robót:			
				(1,5+1,4+0,9+2,0+1,5+1,4+0,9+2,0+2,0+10)*2	47,200000
		RAZEM:		47,200000	m 47,20
8	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia boazerii - cokół			
		Wyliczenie ilości robót:			
		kuchnia ściany		(2,96+0,32+1,93+1,87)	7,080000
		pokój ściany		(3,08+4,14)*2--0,8	15,240000
		korytarz		(1,25+3,1)*2	8,700000
		RAZEM:		31,020000	m 31,02
9	KNR 202/9911/2	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia boazerii - opaska	m	31,02	
10	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, klasy AC4 + podkład i cokoły			
		Wyliczenie ilości robót:			
		kuchnia		2,2*3,98+0,95*0,94	9,649000
		pokój		3,08*4,14	12,751200
		RAZEM:		22,400200	m2 22,40
11	KNR 202/829/9	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana			
		Wyliczenie ilości robót:			
		uzupełnienie flizowania ścian w łazience		0,34*(2,78+0,78)*2	2,420800
		RAZEM:		2,420800	m2 2,42
12	KNRW 402/222/3 (1)	Brodzik natryskowy blaszany. Wymiana	kpl	1	
13	KNRW 215/232/2 (1)	Montaż drzwi przesuwnych do kabiny prysznicowej szer.80cm - analogia	kpl	1	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
14	KNRW 402/132/3	Wymiana baterii natryskowej	szt	1	
15	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	1	
16	KNRW 202/1027/1 (1)	Drzwi drewniane pełne zewnętrzne, 1-skrzydłowe, fabrycznie wykończone, do 1,5·m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,0		1,800000	
		RAZEM:		1,800000	
			m2	1,80	
17	KNR 401/333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	szt	1	
18	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1	
19	Kalkulacja indywidualna	Montaż wentylatora ściennego łazienkowego w podłączeniem i obróbką	szt	1	