

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Wymiana pieców c.o. w budynkach mieszkalnych**
Adres obiektu budowlanego: **Ostrowsko ul. Kamieniec 5 dz. nr ewid. 963/75; Kamieniec 7 dz. nr ewid.4658/45; b/n dz. nr. ewid. 4658/83**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Nowy Targ ul. Bulwarowa 9; 34-400 Nowy Targ**
Data opracowania przedmiaru robót: **2015-06-16**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana pieców c.o. w budynkach mieszkalnych		
1	Element	Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Kamieniec 7 dz. nr ewid.4658/45		
1	KNRW 402/413/5	Demontaż kotła stalowego c.o.	szt	1
2	KNR 215/503/4	Montaż kotła c.o. miałowo-groszkowy z podajnikiem o mocy ~25kW	szt	1
2	Element	Wymiana pieców w budynku Kamieniec 5 - dz. nr ewid. 963/75		
3	KNR 401/1011/2	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych, trzony licowane kaflami		
		Wyliczenie ilości robót:		
	parter	0,76*0,93*0,8	0,565440	
	piętro	0,76*0,93*0,8	0,565440	
		RAZEM:	1,130880	m3 1,13
4	KNR 401/1011/3	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, oblicowanie ścianek nad trzonami		
		Wyliczenie ilości robót:		
	parter	0,72*0,4+0,73*0,4	0,580000	
	piętro	0,72*0,4+0,73*0,4	0,580000	
		RAZEM:	1,160000	m2 1,16
5	KNR 215/503/4	Montaż pieco-kuchni o mocy 18 kW osprzęt chromowany		
		Wyliczenie ilości robót:		
	parter	1	1,000000	
	piętro	1	1,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2
6	KNR 202/1307/1 (1)	Obudowa pieco-kuchni kaflami - kafle z demontażu /przyjęto 20% nowych/		
		Wyliczenie ilości robót:		
	parter	1	1,000000	
	piętro	1	1,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2
7	KNR 402/140/3	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera), na wspornikach nowych, pojemność 120-dm3 z węzownicą i ociepleniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
	parter	1	1,000000	
	piętro	1	1,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2
8	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1-km		
		Wyliczenie ilości robót:		
	parter	0,57	0,570000	
	piętro	0,57	0,570000	
		RAZEM:	1,140000	m3 1,14
9	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km	m3	1,14
3	Element	Wymiana pieców w budynku b/n dz. nr ewid. 4658/83		
10	KNR 401/1011/2	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych, trzony licowane kaflami		
		Wyliczenie ilości robót:		
	parter	0,76*0,93*0,8	0,565440	
	piętro	0,76*0,93*0,8	0,565440	
		RAZEM:	1,130880	m3 1,13
11	KNR 401/1011/3	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, oblicowanie ścianek nad trzonami		
		Wyliczenie ilości robót:		
	parter	0,72*0,4+0,73*0,4	0,580000	
	piętro	0,72*0,4+0,73*0,4	0,580000	
		RAZEM:	1,160000	m2 1,16
12	KNR 215/503/4	Montaż pieco-kuchni o mocy 18 kW osprzęt chromowany		
		Wyliczenie ilości robót:		
	parter	1	1,000000	
	piętro	1	1,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2
13	KNR 202/1307/1 (1)	Obudowa pieco-kuchni kaflami - kafle z demontażu /przyjęto 20% nowych/		
		Wyliczenie ilości robót:		
	parter	1	1,000000	
	piętro	1	1,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	
14	KNR 402/140/3	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera), na wspornikach nowych, pojemność 120-dm3 z węzownicą i ociepleniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		parter	1	1,000000	
		piętro	1	1,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt	2
15	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1-km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		parter	0,57	0,570000	
		piętro	0,57	0,570000	
		RAZEM:	1,140000	m3	1,14
16	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km	m3	1,14	